TECNOART
Comércio e Serviços
LTDA-ME

CNPJ: 06.973.921/0001-17 IE: 254.843.280
Rua Bruno Lopes nº 09 – Forquilhinhas CEP: 88.106-527 São José – SC

tecnocomercial1@hotmail.com
FONE: (48) 3372-3861

AO
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PROAD
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS – CLC

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0757/2015

PROPOSTA

A presente proposta tem como objetivo fornecer os itens abaixo de acordo com todas as exigências e especificação do edital n º 0757/2015.

LOTE	ITEM	UND	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1	m²	143	Espelho 6mm (lapidado). Instalado.	CEBRACE	R$ 199,30	R$ 28.499,90
	2	m²	50	Vidro mini-boreal incolor, 3mm. Instalado.	CEBRACE	R$ 30,00	R$ 1.500,00
						VALOR TOTAL DO LOTE 1: R$ 29.999,90	

LOTE	ITEM	UND	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
5	25	m²	380	Piso cerâmico PEI-5 **60x60cm**, padrão A, anti-derrapante. para uso **externo**. anti-derrapante.de 60x60cm. Superfície acetinada. Inclui todos os materiais necessário a sua instalação. Marca de referência: Eliane. Modelo de referência: Etna crema. **Instalado.**	ELIANE REF. ETNA CREMA	R$ 86,96	R$ 33.044,80
	26	m²	430	Piso cerâmico PEI-5 **30x30cm**, padrão A, anti-derrapante. Para uso **interno**. Inclui todos os materiais necessário a sua instalação, cor a definir. **Instalado.**	ILHA BELA	R$ 68,20	R$ 29.326,00
	27	m²	430	Piso cerâmico PEI-5 **45x45cm**, padrão A, anti-derrapante. Para uso **interno**. Inclui todos os materiais necessário a sua instalação, cor a definir. **Instalado.**	ANGELGRES	R$ 68,20	R$ 29.326,00
						VALOR TOTAL DO LOTE 5: R$ 91.696,80	

TECNOART
Comércio e Serviços
LTDA-ME

CNPJ: 06.973.921/0001-17 IE: 254.843.280
Rua Bruno Lopes nº 09 – Forquilhinhas CEP: 88.106-527 São José – SC

tecnocomercial1@hotmail.com
FONE: (48) 3372-3861

LOTE	ITEM	UND	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
7	29	Peça	1	Cortina em tecido Gorgurão, cor a definir, com aproximadamente 4m de largura, 2m de altura, com pregas "macho" (totalizando 12m de tecido), com trilho suiço duplo colocado.	TECNOART	R$ 920,00	R$ 920,00
	30	Peça	7	Cortina em tecido Gorgurão, cor a definir, com aproximadamente 4,65m de largura, 2m de altura, com pregas "macho" (totalizando 98m de tecido), com trilho suiço duplo colocado. Com Blecaute de tecido poliester, cor a definir, com 4,65m largura, e 2m de altura (totalizando 98m de tecido), colocado.	TECNOART	R$ 1.670,00	R$ 11.690,00
	31	Peça	5	Cortina em tecido Gorgurão, cor a definir, com aproximadamente 3,30m de largura, 2m de altura, com pregas "macho" (totalizando 20m de tecido), com trilho suiço duplo colocado. Com Blecaute de tecido poliester, cor a definir, com 3,30m largura, e 2m de altura (totalizando 20m de tecido), colocado.	TECNOART	R$ 1.178,00	R$ 5.890,00
						VALOR TOTAL DO LOTE 7:	**R$ 18.500,00**

LOTE	ITEM	UND	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
9	36	Peça	2	Porta de vidro de 10mm com mola área e braço de parada. **Colocadas**. Metragem 2,10x0,98m (podendo sofrer variações de até 5cm para mais ou pra menos - verificar antes da instalação)	TECNOART	R$ 1.300,00	R$ 2.600,00
	37	Peça	2	Porta de vidro de 10mm com mola área e braço de parada. **Colocadas.** Metragem 2,10x0,70m (podendo sofrer variações de até 5cm para mais ou pra menos - verificar antes da instalação)	TECNOART	R$ 1.100,00	R$ 2.200,00
	38	Peça	8	Porta de abrir em vidro temperado, tipo blindex, transparente/incolor. Medindo 900 x 2200 x 10 mm. Dobradiças, fechadura e maçaneta/Puxador em alumínio branco. Inclui todos os materiais necessários para a sua instalação. **INSTALADA**	TECNOART	R$ 660,00	R$ 5.280,00
	39	Peça	1	Janela em vidro temperado tipo blindex, transparente/incolor. Medida total 2500 x 5200 x 10 mm, sendo fixo a parte superior 1000 x 5200 mm e as partes laterais 1300 x 1500 mm de cada lado e	TECNOART	R$ 3.945,00	R$ 3.945,00

TECNOART
Comércio e Serviços
LTDA-ME

CNPJ: 06.973.921/0001-17 IE: 254.843.280
Rua Bruno Lopes nº 09 – Forquilhinhas CEP: 88.106-527 São José – SC

tecnocomercial1@hotmail.com
FONE: (48) 3372-3861

			janelas de correr no centro com 1300 x 1500 mm. Dobradiças, fechaduras e puxadores em alumínio branco. Incluindo todos os materiais necessários para a instalação. **INSTALADA.**			
40	Peça	8	Janela em vidro temperado tipo blindex, transparente/incolor. Medida total 2300 x 1200 x 10 mm, sendo fixo a parte inferior 1150 x 1200 mm e a parte superior de abrir, medindo 1150 x 1200 mm. Dobradiças, fechaduras e puxadores em alumínio branco. Retirada do vidro existente. Incluindo todos os materiais necessários para a instalação. INSTALADA.	TECNOART	R$ 859,37	R$ 6.874,96
					VALOR TOTAL DO LOTE 9: R$ 20.899,66	

LOTE	ITEM	UND	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
11	42	Peça	12	Fornecimento de divisória tipo painel móvel que deverão ser executados em alumínio, moldura tubular retangular, medindo aproximadamente 2,5cm X 5,0cm, acabamento decorativo usando processo de anodização na cor preto fosco. Os perfis que fecham o interior da estrutura do painel são de alumínio, tubular redondo, com dimensão de (aproximadamente) 2,0cm de diâmetro, com acabamento decorativo usando processo de anodização cor preto fosco. Cada painel deverá vir acompanhado de uma barra de alumínio (tubo redondo), com diâmetro de 3,5cm e acabamento decorativo usando processo de anodização cor preto fosco, que permitirão a fixação entre os painéis com pino, fornecidos para possibilitar a utilização destes painéis unidos em forma de biombo. Estes pinos devem ser pivotantes da marca Acoplac ou similar e executados em material resistente de polipropileno, nylon ou similar. Cada painel deverá possuir 4 (quatro) pinos. Cada painel deverá possuir duas sapatas niveladoras de 20mm, que servirão de pé. Estes pés deverão ser reguláveis com bucha. Os parafusos da estrutura dos painéis devem ser de aço inox. As medidas estão estabelecidas no desenho anexo que ilustra como o painel deve ser	TECNOART	R$ 925,00	R$ 11.100,00

TECNOART
Comércio e Serviços
LTDA-ME

CNPJ: 06.973.921/0001-17 IE: 254.843.280
Rua Bruno Lopes nº 09 – Forquilhinhas CEP: 88.106-527 São José – SC

tecnocomercial1@hotmail.com
FONE: (48) 3372-3861

				executado.			
							VALOR TOTAL DO LOTE 11: R$ 11.100,00

LOTE	ITEM	UND	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
13	44	Peça	1	Toldo modelo meia lua, medidas: 6m comprimento x 3,20m largura x 3m altura. Material estrutural: tubos de aço galvanizado, metalon barras de 9cm, com pintura smallpox vermelha, com soldagem tipo MIG em toda a estrutura. Cobertura em policarbonato alveolar de 6mm na cor vermelha. Metalon barras na cobertura de 5cm. A fixação das chapas em policarbonato nas estruturas deverão ser feitas em parafuso auto-brocante e calafetadas com silicone, quando necessário, em todo o perímetro. Incluindo todos os materiais para a instalação. **INSTALADO**	TECNOART	R$ 8.700,00	R$ 8.700,00
							VALOR TOTAL DO LOTE 13: R$ 8.700,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 180.896,36

Valor total da proposta: Cento e oitenta mil, oitocentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos;
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, conforme edital;
Garantia: conforme edital;
Vigência do contrato: 12 (doze) meses, conforme edital;
Prazo de entrega: conforme edital;
Local de entrega: conforme edital;
Condições de pagamento: conforme edital;
Banco: Caixa Econômica (104) – Agência: 1555-5 Conta: 308-0

São José, 13 e Julho de 2015.

TECNOART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 06.973.921/0001-17 - IE: 254.843.280
Rua:Bruno Lopes, 09 - Forquilhinhas
CEP 88106-527 São José - SC

Gislaine Cristina Barbosa
Sócia gerente