

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO DE INTERIORES

UDESC/ALTO VALE

CONTRATANTE:

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC – UDESC

Avenida Madre Benvenuta, 2007, Santa Monica. CEP 88.035-001
Florianópolis/SC

OBRA/ ÁREA:

PROJETO DE INTERIORES – LABORATÓRIO DE FINANÇAS

Rua Dr. Getúlio Vargas, 2822, Bairro Bela Vista, Ibirama/SC. CEP 89140-000.

CONTRATADA:

STUDIO LH ARQUITETURA E DESIGN LTDA

CNPJ: 52.395.113/0001-37

REGISTRO CAU: PJ60324-1

DATA: **TIMBÓ, 23 DE OUTUBRO DE 2024.**

1. GENERALIDADES

Este memorial descritivo apresenta os móveis projetados pelo Studio LH Arquitetura e Design LTDA para o Laboratório de Finanças da UDESC Alto Vale, com uma área de 49,15 m². O projeto visa atender às necessidades específicas do ambiente, garantindo funcionalidade, segurança e ergonomia para os usuários. Os móveis foram projetados para otimizar o espaço e facilitar as atividades dos usuários no laboratório, considerando também aspectos de segurança que se adequam às normas da instituição. Além disso, as peças foram desenvolvidas para proporcionar conforto aos usuários durante o uso.

A empresa contratada deverá seguir os detalhamentos e especificações do projeto, conferindo as medidas no local para assegurar o encaixe perfeito dos móveis. É de responsabilidade da contratada fornecer todo o material, mão-de-obra, ferramentas e maquinário necessários para a execução e instalação do mobiliário, além de garantir os serviços de transporte e instalação, assegurando que o mobiliário esteja limpo e em pleno funcionamento ao final do processo. A empresa que participar do processo licitatório deve declarar que compreendeu todos os detalhes e recomendações do projeto e que as especificações complementam o mesmo. O mobiliário será considerado concluído após a execução de todos os serviços.

2. PROJETO

A sala que compõe o projeto de mobiliário de interiores do referido objeto:

- Laboratório de Finanças Sala nº 306, com 49,15m².

Segue relação de Pranchas e Documentos que compõem o projeto de mobiliário:

No ANEXO 1 está a lista discriminada dos mesmos.

- Prancha 01 – PROJETO/DETALHAMENTO – LABORATÓRIO DE FINANÇAS
- Prancha 02 – PROJETO/DETALHAMENTO – LABORATÓRIO DE FINANÇAS

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3.1 MATERIAIS A UTILIZAR

3.2 PAINÉIS EM MADEIRA

Todos os móveis deverão ser fabricados em painel de MDF (Fibras de madeira de densidade média), revestidos nas duas faces com películas decorativas impregnadas com resinas melamínicas, resultando uma superfície totalmente fechada, dura, isenta de poros e resistente ao desgaste superficial. Os painéis de madeira deverão ser na cor Savana – Guararapes ou similar, não devendo apresentar nenhum tipo de textura.

3.3 FITA DE BORDA

Aplicar em todas as bordas expostas do móvel, fita de borda melamínica. Caso haja algum parafuso aparecendo externamente deverão ser usados tapa furo da mesma cor.

3.4 DOBRADIÇAS

Em todas as portas de abrir deverão ser instaladas dobradiças com amortecedor incorporado para fechamento suave de portas, em aço de 35mm. O Caneco e o braço da dobradiça deverão ser em aço com acabamento niquelado. A fixação deverá ser feita por parafusos.

3.5 PUXADORES

Nos móveis indicados deverão ser instalados puxadores alumínio Round 352mm, preto conforme modelo sugerido no projeto, com acabamento em alumínio.

3.6 FECHADURAS

Nos móveis indicados deverão ser instalados sistema de fechamento por chave, garantindo a segurança dos objetos armazenados e o acesso controlado.

3.7 PÉS NIVELADORES TIPO SAPATA

Os pés serão em aço inox, tipo sapata reguláveis, com a base em contato com o piso em PVC ou Silicone.

4. FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO

4.1 MÓVEIS COM INTERFERÊNCIA

Durante a instalação dos móveis deve ser observada a existência de interruptores, tomadas, registros e outras interferências na área de instalação, e verificada a melhor solução junto ao autor do projeto, como por exemplo, a sobreposição do interruptor/tomada ao móvel ou o isolamento do mesmo.

5. RECEBIMENTO

5.1 LIMPEZA FINAL

Os móveis, depois de instalados, deverão ter suas superfícies perfeitamente limpas para sua utilização.

A Contratada é responsável pela disposição final de todo o entulho e restos de obras em local licenciado por órgão competente.

Deverão ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as peças remanescentes e sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e acessórios.

Deverá ser realizada a remoção de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de todos os resíduos da instalação dos móveis, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos.

A limpeza dos elementos deverá ser realizada de modo a não danificar outras partes ou móveis existentes, utilizando-se produtos que não prejudiquem as superfícies a serem limpas.

Deverão ser cuidadosamente removidas todas as manchas e marcas de todas as partes e componentes dos móveis, dando-se especial atenção à limpeza dos puxadores, ferragens e peças de metais.

Para assegurar a entrega final dos móveis, a Contratada deverá executar todos os arremates que julgar necessários, bem como os determinados pela Fiscalização.

A Contratada deverá avisar a Fiscalização sobre a finalização dos serviços bem como a verificação do funcionamento de todos os sistemas de abertura de cada móvel que serão conferidos e liberados pela Fiscalização.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Compete à empresa executora realizar um completo estudo da totalidade do projeto e especificações fornecidos. Caso a mesma constate quaisquer discrepâncias, omissões ou contrariedades entre os projetos e este memorial descritivo, bem como às normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, deverá fazer imediata comunicação ao autor do projeto. As dúvidas sobre a interpretação do projeto que forem suscitadas serão esclarecidas pelo autor.

Nenhuma alteração de projeto e especificações poderá ser feita sem a prévia autorização do autor. Em caso de alterações, devem ser justificadas pelo responsável pela sua execução, antes da execução, para aprovação pelo autor do projeto, observando-se sempre as recomendações do fabricante ou fornecedor dos materiais ou produtos empregados, e após a revisão e necessária correção se for o caso, a executora assumirá a responsabilidade integral pela execução do móvel.

Todos os materiais deverão ser de boa qualidade e normalizados, de acordo com a ABNT NBR 15316:2015. Os serviços que não foram detalhados em projetos ou especificados neste memorial deverão ser executados de acordo com a boa técnica.

Timbó, 23 de outubro de 2024.



Documento assinado digitalmente
LUCAS RAFAEL HINSCHING
Data: 23/10/2024 12:04:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

STUDIO LH
ARQUITETURA E
DESIGN
LTDA:52395113000137

Assinado de forma digital por
STUDIO LH ARQUITETURA E
DESIGN LTDA:52395113000137
Dados: 2024.10.23 12:05:30
-03'00'

Studio LH Arquitetura e Design LTDA
Representante Legal da empresa proponente
Lucas Rafael Hinsching
CPF n.º 084.119.909-40

ANEXO I

Segue abaixo a planilha com a descrição simplificada de cada móvel, com suas medidas:

ITENS DECORATIVOS	DESCRIÇÃO	COR	MATERIAL	LARGURA	COMPRIMENTO	ALTURA	QUANTIDADE
1	Armário para notebooks com tomadas embutidas, MDF 30mm acabamento Savana - Guararapes com 05 portas de abrir, puxadores em perfil de alumínio preto fosco 352mm.	Savana	MDF	40 cm	3,20 m	2,00 m	1
2	Nichos, MDF 30mm acabamento Savana - Guararapes com 18 prateleiras.	Savana	MDF	40 cm	2,70 m	2,00 m	1
3	Persiana horizontal 50mm madeira com fita preta. Comando no lado direito acionamento manual	Cerejeira	Madeira	50 mm	2,70 m	30 mm	2
4	Cadeira Charles Eames Wood Design Eiffel Preto- Material da Base: Madeira e Aço	Preto	Polipropileno	45 cm	40 cm	82 cm	29
5	Puff redondo	Marrom	Poliestireno	108 cm	108 cm	80 cm	1
6	Puff redondo	Laranja	Poliestireno	108 cm	108 cm	80 cm	1
7	Puff redondo	Branco	Poliestireno	108 cm	108 cm	80 cm	1
8	Tapete sisal - Antiderrapante	Bege	Sisal	1,50 m	2,30 m	2 cm	1
9	Mesa em MDF e madeira maciça com reforços em alumínio	Branco e mel	MDF e madeira	85 cm	1,60 m	75 cm	8
10	Painel Ripado em MDF	Freijó	MDF	5 cm	3,75 m	2,84 m	1
11	Chicote elétrico Espiral com plugue Fêmea	Preto	Tubo PA12	15 cm	15 cm	1,00 m	7
12	Tomada P/ Moveis Margirius 2p+t Branca 10a 250v Nbr 14136 Cor Branco	Branco	Plástico	2 cm	5 cm	5 cm	27
13	Filtro de Linha 6 Tomadas 2P+T 10A Preto Bivolt	Preto	Plástico	4 cm	25 cm	4 cm	7
14	Tinta Suvinil	Carvão mineral	Acrílica Fosca	-	-	-	40 m ²
15	Tinta Suvinil	Sequillo	Acrílica Fosca	-	-	-	40 m ²
16	Tinta Suvinil	Cor do céu	Acrílica Fosca	-	-	-	20 m ²